

## 附件 2

# 松阳县立足“三个坚持” 抓紧抓实单村水站改造提升工作

松阳县地处浙西南，面积 1401 平方公里，县域常住人口 20.5 万人，其中 16.7 万人已纳入城市水厂供水范围，城乡供水一体化率达 81.5%。根据省委省政府对农村供水的决策部署，松阳县坚持问题导向、目标靶向和效果指向，从三方面抓紧抓实单村水站改造提升工作。

### 一、坚持问题导向，全面梳理单村水站改造提升任务

1. 聚焦“部分农村水源不足”短板。2023~2025 年，计划通过城市水厂管网延伸和稳定水源建设，新增保障人口 1.2 万人。新扩建溪沟堰坝 84 处；新改建水井 29 处；新建蓄水池 32 处；单村供水应急水源保障率从 56%提升到 100%，有效提升溪沟堰坝水源保障能力。

2. 聚焦“部分农村水质不稳定”问题。采取增设砂滤池、沉沙池等措施，并结合原水絮凝、助凝、膜处理工艺改进，解决暴雨天气部分水站水源浑浊问题，新改建沉沙池预处理设施 55 处，新安装净水设施 108 套，全方位、无死角提升单村水站净水工艺。

3. 聚焦“部分农村饮水口感不好”问题。计划对全县水站加药

方式进行改进，其中 124 座百人以上水站实现按进水流量自动调节消毒剂精准投加，118 处采用缓稀释等简易消毒的水站，全部改造为成品次氯酸钠配备变频计量泵加药方式，提升消毒剂投加精准度，改善饮水口感。

## 二、坚持目标靶向，全面推进单村水站改造提升工作

1.明确水站改造提升目标。以规模化供水、稳定水源供水为优先选项，单村水站水源保障为兜底选项，提升全县域农村供水水量保障水平；以城市水厂、规模化水厂制水工艺为优先选项，单村水站一体化净水工艺为兜底选项，提升全县域农村供水水质保障能力；至 2025 年全面建成“水量达标、水质合格、环境美丽、管理先进”的单村水站。

2.统筹推进水站改造提升。松阳县 7 月中旬启动单村水站改造提升工作以来，已完成方案审查及印发工作。目前正在开展项目前期工作，计划 10 月份完成初步设计审批，11 月份完成招投标、设备采购并开工建设。同时，安排开工一批先行项目，争取年底完工。

3.切实改进水站运行管理。农村水站三分建、七分管，建设是基础、管理是关键。一是全面落实农村供水安全管理“三个责任”，实行农村水站“应统尽统”。二是进一步充实统管力量，抓好业务培训和预案演练，进一步提高专业化服务及规范化管理水平。三是推进单村水站感知体系建设，搭建智能水务管理、自动

监测预警、抗旱保供分析等应用模块，提高管理水平和运维效率。

### 三、坚持效果指向，全力保障单村水站改造提升实施

1.统筹整合，破解资金难题。松阳财政资金紧张，通过财政资金“拨”一点，整合资源“凑”一点，申请银行“贷”一点，社会融资“引”一点，企业自身“筹”一点等多元方式，破解筹资难题。松阳县单村水站改造提升总投资 4.98 亿元，其中稳定水源建设通过上级补助资金、区域协调专项资金、地方债券解决；城市管网延伸主要通过企业自筹资金解决；单村水站改造提升以县乡村振兴服务集团公司为项目法人，通过全域土地整治与生态修复项目融资，有效破解资金难题。

2.强化保障，破解推进难题。8月29日，县委书记莫靓、县长梁海刚共同听取工作汇报，明确要求各部门高度重视，切实加强组织领导和统筹协调。自规局负责制订项目建设用地保障方案：一是用足 26 县民生及产业补短板项目用地政策，保障项目用地；二是建立“提前介入机制”，联合开展选址选线；三是简化用地预审，研究项目先行用地、容缺受理方案。县供电公司负责制定水站通电方案，目前已开展调查，给予免费接电（0.5km 以下）、按民用电价计费的政策。

3.创新机制，破解进度难题。一是统一项目申报。为加快项目实施进度，项目赋码、核准、初设报批、施工图设计等前期工作，由水利局统一负责，统筹安排、规范程序、并联运行，绘制

前期工作作战图。二是统一招标建库。为加强质量管控，施工、监理及管材、净水器采购等通过公开招标建名录库等方式统筹推进。三是创新建设模式。县乡村振兴服务集团公司作为项目业主，乡镇（街道）和建投集团负责具体项目的建设，县水利局抓好全过程指导和监督。

# 松阳县单村水站改造提升项目前期工作作战图

